

競争入札設計図書等に関する回答書

令和5年 6月13日

福島県立会津工業高等学校長

工事（委託業務）番号	第23-79440-0001号
工事（委託業務）名	会津工業高校南1棟外部改修工事（1期）
質 問 事 項	
<p>① 設計書 頁27 発生材積込み 廃プラ類 人力はコンクリート類人力同等又はボード・木材類人力同等のどちらでしょうか。</p> <p>② 設計書 頁27 発生材積込み 金属くず類 人力はコンクリート類人力同等又はボード・木材類人力同等のどちらでしょうか。</p> <p>③ 設計書 頁27 撤去材運搬 ダンプトラック2t級人力積込廃プラ類は無筋コンクリート同等又は木材類同等のどちらでしょうか。</p> <p>④ 設計書 頁27 撤去材運搬 ダンプトラック2t級人力積込金属くず類は無筋コンクリート同等又は木材類同等のどちらでしょうか。</p> <p>⑤ 設計書 頁27 撤去材運搬 ダンプトラック2t級人力積込ガラス類は無筋コンクリート同等又は木材類同等のどちらでしょうか。</p> <p>⑥ 設計書 頁27, 47, 53 のスクラップ（アルミ、鉄くず）の積算上の等級は何でしょうか。</p> <p>⑦ 設計書 頁24「ドレン撤去 34・37通り」ですが、「たてどい撤去」を準用していると思われます。 どのように補正して「m」単位から「ヶ所」単位へ変換していますか。</p> <p>⑧ 設計書 頁29 施工数量調査の区分は、「タイル・モルタル面」「打放し・仕上塗材」どちらでしょうか。</p> <p>⑨ 塗膜防水の仕上塗材の種別は、設計書を正と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>⑩ 北体育館～トレーニングセンター間にある仮設の渡り廊下ですが、工事エリア内にあるため施工の支障になる可能性があります。 工事期間内の閉鎖は可能でしょうか。</p>	

回 答 事 項
① ボード・木材類人力同等です。 ② コンクリート類人力同等です。 ③ 木材類同等です。 ④ 無筋コンクリート同等です。 ⑤ 無筋コンクリート同等です。 ⑥ アルミは「新切1級」、鉄くずは「ヘビー H2」です。 ⑦ 横引きドレンの全長1mを1か所として換算しています。 ⑧ 「タイル・モルタル面」です。 ⑨ 設計図（A-4・16）、設計書 頁25ともに、ウレタンゴム系塗膜防水（X-2）です。 ⑩ 別途協議に応じます。

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成20年3月28日付け19財第7998号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。